FASSADENBESCHICHTUNGEN · STRUKTUR

Walltex Textured

Acryl-Strukturbeschichtung mit Quarzsand für außen

FARBE
RAL-Farbtöne
matte Strukturoberfläche

1,69 g/cm³	64 %	4 h	8 h	0,850 kg/m²
Spez. Gewicht (20 °C)	Festkörper (Volumen)	Oberflächentrocknung (20 °C)	Durchtrocknung (20 °C)	Theoretischer Verbrauch

Produktbeschreibung

WALLTEX ist eine hochwertige Außenwandbeschichtung auf Basis eines Acryl-Copolymer-Bindemittels mit matter, dekorativer Optik und Quarzsandanteil.

Anwendungsbereiche

- Bauwerke und Gebäude
- Glatt verputzte und strukturierte Flächen
- Sichtbeton-, Klinker- und Porenbetonfassaden
- Außenflächen von Wohn- und Industriebauten

Vorteile

- Einfach zu verarbeiten
- Gute Haftung, schnelle Trocknung
- Farbtonbeständig, kein Ausbleichen
- Hydrophob, wasserabweisend

Position im System

Strukturbeschichtung — DIESES PRODUKT
WALLTEX · Rolle oder Strukturrolle

Grundierung
Reinacrylat-Imprägniergrundierung AC 4346

Untergrund
Putz · Beton · Ziegel · Porenbeton

Fassadensystem außen

Dekorativer Struktur-Fassadenschutz

Technische Daten (bei +20 °C)

Farbton	**RAL-Farbtöne**	Durchtrocknung (20 °C)	**8 h**
Spez. Gewicht (20 °C)	**1,69 g/cm³**	Zwischenwartezeit (20 °C)	**mind. 3 h**
Festkörper (Volumen)	**64 %**	Verbrauch	**0,850 kg/m² theoretisch · 0,450 kg/m² glatt**
Verarbeitungstemperatur	**+10 °C bis +35 °C**	Verdünnung	**10 % Wasser (1. Schicht) · 5 % (Schlussschicht)**
Oberflächentrocknung (20 °C)	**4 h**	Lagerfähigkeit	**12 Monate**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Neuer Beton / Zementputz C25 bzw. Zementgehalt mind. 350, Erhärtung ≥ 21 Tage. Schmutz und Staub durch Abschaben und Bürsten entfernen; alte, gekalkte oder blasige Schichten abschaben und mit Wasser abwischen. Risse mit Acryl-Dichtmasse oder Zementmörtel ausbessern.

02

Grundierung

Untergrund mit Reinacrylat-Imprägniergrundierung **AC 4346** sättigen.

03

Verarbeitung

Erste Schicht mit 10 % Leitungswasser, Schlussschicht mit nur 5 %. Mit Rolle oder Strukturrolle auftragen.

04

Überarbeitung

Bei 20 °C mind. 3 h zwischen den Schichten warten.

Verbrauch
0,850 kg/m²
Theoretisch; 0,450 kg/m² bei glatter Ausführung.

Verarbeitung
+10 °C – +35 °C
Verarbeitungstemperatur.

Zwischenwartezeit
mind. 3 h
Bei 20 °C.

Wichtig: Risse, Schadstellen und Niveauunterschiede vor dem Grundieren und Beschichten ausbessern.

Gebinde

- 25 kg verschlossene Kunststoffeimer

Lagerung

- Ungeöffnet im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern.
- Vor Frost schützen.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate bei +15…+25 °C.

Sicherheit

- Arbeitskleidung, Schutzbrille, Maske und Handschuhe tragen.
- Bei Hautkontakt mit viel Wasser und Seife waschen – keine Lösemittel verwenden.
- Speisen und Getränke fernhalten; keine gegen Chemikalien allergischen Personen einsetzen.
- Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Reinigung

- Werkzeuge vor dem Antrocknen mit Leitungswasser reinigen.
- Angetrocknetes Material: nur mechanisch entfernen (Schaben, Schleifen).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf Prüfungen und Ergebnissen gemäß den einschlägigen Normen und dienen den Verarbeitern als Orientierungshilfe. Da Ausführungsqualität, Witterungsbedingungen, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen können, vollständig außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material seinen Produktspezifikationen entspricht; die Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts beschränkt sich im Falle von Herstellungsfehlern ausschließlich auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts. UNICA haftet unter keinen Umständen für unmittelbare oder mittelbare Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, Neben- oder Folgeschäden, die aus dem Material oder dessen Verarbeitung entstehen. UNICA übernimmt keinerlei Verantwortung für Mängel, Veränderungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.